



ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา

เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลไม้ยา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสายลำเหมือง-ร่องคิ้ว บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลไม้ยา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 3,840 ลบ.ม. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่สะพานร่องคิ้วพิกัด UTM 47Q 0622313-2185783 สิ้นสุดโครงการที่นา นายปั่น พรหมมา พิกัด UTM 47Q 0620742-2187152

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสู่พื้นที่การเกษตรสายลำเหมือง-ร่องคิ้ว บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไม้ยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสายลำเหมือง-ร่องคิ้ว บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลไม้ยา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 3,840 ลบ.ม. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่สะพานร่องคิ้วพิกัด UTM 47Q 0622313-2185783 สิ้นสุดโครงการที่นา นายปั่น พรหมมา พิกัด UTM 47Q 0620742-2187152
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร ๔
 - ๕.๒ แบบ พร ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 - ๖.๒ นายสิทธิกรรณ์ เมืองก้อนกาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายปัทสกรณ์ บุญนะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสู่พื้นที่การเกษตรสายลำเหมือง - ร่องควี้ หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ลงดิน พร้อมปรับเกลี่ยสายลำเหมือง - ร่องควี้ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.

หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 3,840.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยก่างใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการวันที่ 7 มกราคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายปัทสกรณ์ บุญนะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ แรงงาน	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม และขึ้นรูปถนน	12,800.00	ตร.ม.			1.23	15,744.00	15,744.00	
2	ลงดินปรับเกลี่ยเรียบ	3,840.00	ลบ.ม.	61.67	236,812.80	5.00	19,200.00	256,012.80	
3	งานขุดวางท่อระบายน้ำขนาด Dai 0.30 ม.	15.00	ท่อน	265.64	3,984.60	37.97	569.55	4,554.15	
4	งานขุดวางท่อระบายน้ำขนาด Dai 0.40 ม.	5.00	ท่อน	371.10	1,855.50	45.78	228.90	2,084.40	
5	งานขุดวางท่อระบายน้ำขนาด Dai 1.00 ม.	11.00	ท่อน	1,534.87	16,883.57	104.06	1,144.66	18,028.23	
								-	
ยอดรวมวัสดุและแรงงาน								296,423.58	
FACTOR F								1.3574	105,941.79
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย								3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น								405,365.37	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง								340,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปัทสกรณ์ บุญนะ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิกรณ์ เมืองก้อนภาค)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลไม้ยา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลไม้ยา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสู่พื้นที่การเกษตรสายลำเหมือง - ร่องคว่ำ หมู่ที่ 13

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไม้ยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายปัทสนิธิ บุญนะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2726		เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	296,423.58	1.3574	402,365.37	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานชลประทาน		1.3472		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			405,365.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			340,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการรวม

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(นายปัทสนิธิ บุญนะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชัยณรงค์ ศรีอินทุฤทธิ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกอง

(นายสิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายชัยณรงค์ ศรีอินทุฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปัทสนิธิ บุญนะ)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

(นายเอนก ไกลถิ่น)