



ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลไม้ยา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ยา โดยชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ท่อกรุ PVC ชั้น ๑๓.๕ โดยให้ค่าความลึกบ่อ ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อย ๗ ลบ.ม./ชั่วโมงโดยมีจุดก่อสร้างโครงการที่โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๖ พิกัด UTM ๔๗Q๐๖๑๗๖๙-๒๑๘๕๒๘๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๐๐๐- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ยา โดยชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ท่อกรุ PVC ชั้น ๑๓.๕ โดยให้ค่าความลึกบ่อ ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อย ๗ ลบ.ม./ชั่วโมงโดยมีจุดก่อสร้างโครงการที่โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๖ พิกัด UTM ๔๗Q๐๖๑๗๖๙-๒๑๘๕๒๘๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร ๔
 - ๕.๒ แบบ พร ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีอินทุบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 - ๖.๒ นายสิทธิกรรณ์ เมืองก้อนภาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายปัทสกรรณ์ บุญนะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีตารางประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dai 6 นิ้ว ท่อกรุ PVC ชั้น 13.5 โดยให้ค่าความลึกบ่อ

ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อย 7 ลบ.ม/ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหน่วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6 ต.ไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาวันที่ 7 มกราคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายปลัศกรณ์ บุญนะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	วัสดุอุปกรณ์การเจาะ							
	1.1 หัวเจาะขนาด 5" (botton bite) สิ้นเปลือง 20%	1.00	หัว	60,000.00	60,000.00			12,000.00
	ขนาด 6/4" (Rock bite) สิ้นเปลือง 50%	1.00	หัว	10,000.00	10,000.00			5,000.00
	ขนาด 9 7/8" (Rock bite) สิ้นเปลือง 20%	1.00	หัว	25,000.00	25,000.00			5,000.00
	ขนาด 12 1/4" (Rock bite) สิ้นเปลือง 10%	1.00	หัว	50,000.00	50,000.00			5,000.00
	1.2 ท่อกรุ PVC							
	ขนาด 150*4 ม. (ชั้น 13.5)	16.00	ท่อน	1,915.89	30,654.24			30,654.24
	1.3 ท่อกรอง PVC							
	แบบเขาะร่อง 150*4 ม. (ชั้น 13.5)	2.00	ท่อน	2,415.00	4,830.00			4,830.00
	1.4 โคลนผง	6.00	ถุง	800.00	4,800.00			4,800.00
	1.5 เชื้อเพลิง - หล่อลื่น							
	เบนซิน	180.00	ลิตร	24.18	4,352.40			4,352.40
	ดีเซล	900.00	ลิตร	21.39	19,251.00			19,251.00
	หล่อลื่น , เกียร์ , จาระบี , ก๊าซ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00
2	วัสดุในการพัฒนาบ่อ ซึลบ่อและทำฐาน							
	2.1 ซีเมนต์	10.00	ถุง	134.42	1,344.20			1,344.20
	2.2 กรวดคัดขนาดพิเศษ	3.00	ลบ.ม	1,200.00	3,600.00			3,600.00
	2.3 หิน	1.00	ลบ.ม	447.52	447.52			447.52
	2.4 ทราย	1.00	ลบ.ม	367.07	367.07			367.07
3	ค่าพัฒนาบ่อน้ำบาดาล(เป่าล้างทำความสะอาด)	1.00	บ่อ	4,000.00	4,000.00			4,000.00
4	ค่าจ้างแรงงาน	72.00	เมตร			250	18,000.00	18,000.00
5	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	บ่อ	3,500.00	3,500.00			3,500.00
6	ค่าติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำ ขนาด 2"	1.00	ตัว	7,600.00	7,600.00			7,600.00
	รวมยอดยกไป							132,746.43

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
	รวมยอดยกมา							132,746.43
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							132,746.43
	Factor F 1.2726							36,186.68
	รวมค่าก่อสร้าง							168,933.10

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000.00
รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น 171,933.10
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง 171,000.00


(นายพัศกรณ์ นูณะ)

ผู้ประมาณราคา


(นายสิทธิกรณ์ เมืองกานาเ)

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลไม้ยา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลไม้ยา

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยเจาะบ่อบาดาลขนาด dai 6 นิ้ว โดยมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม/ชม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลไม้ยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6 ต.ไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 7 มกราคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	132,746.43	1.2726	168,933.10	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง		1.3574		เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3472		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		1.0700		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			171,933.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			171,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

พื้นที่ดำเนินการรวม ลป.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(นายพัทธ์กรณ์ บุญนะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชัยณรงค์ ศรีอินทุยุทธ)

ตรวจ.....หัวหน้ากองช่าง

(นายสิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายชัยณรงค์ ศรีอินทุยุทธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพัทธ์กรณ์ บุญนะ)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

(นายเอนก ไกลถิ่น)